

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu na budynku mieszkalnym, wraz z robotami towarzyszącymi
ADRES INWESTYCJI : 95 - 100 Zgierz, ul. Popieluszki 1
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ : inż. Marcin Jurek - Z-ca Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jan Polańczyk- Inspektor Nadzoru
DATA OPRACOWANIA : 15.05.2017

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

SPRAWDZIŁ KALKULACJE:

Z-ca KIEROWNIKA
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

inż. Marcin Jurek
Data opracowania
15.05.2017

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

INSPEKTOR NADZORU

Data zatwierdzenia
upr. bud. nr 125/91/WŁ

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
95-100 Zgierz ul. Mielczarskiego 14
REG:470023416 NIP:732-000-06-37
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Sródmieścia w Łodzi
KRS Nr 0000099467
Kapitał Zakładowy: 770.250 zł.

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
Remont dachu na budynku mieszkalnym, wraz z robotami towarzyszącymi			
1 Remont dachu na budynku mieszkalnym, wraz z robotami towarzyszącymi			
1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 10 m	m ²	372.00
d.1			
2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	372.00
d.1			
3	Czas pracy rusztowań grupy 1	m-g	26.139
d.1	(poz.:2,4,5,7,8,10,13,29,30,31,32,44)		
4	Wykonanie rynny do gruzu	m	10
d.1			
5	Ustawienie rynny do gruzu	m	10
d.1			
6	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²	4.50
d.1			
7	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m	18.60
d.1			
8	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	38.00
d.1			
9	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	21.476
d.1			
10	Rozebranie listwy okapowej	m	35.40
d.1			
11	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²	338.52
d.1	Krotność = 3		
12	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²	18.60
d.1			
13	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 25 mm	m ²	13.080
d.1			
14	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³	m ³	3.629
d.1			
15	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m	4.860
d.1			
16	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o śr. do 6 mm	kg	20
d.1			
17	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-20	m ³	0.342
d.1			
18	Zabetonowanie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m ²	6.840
d.1			
19	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²	21.845
d.1			
20	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne czapy kominowej - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego	m ²	6.840
d.1	Krotność = 2		
21	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	21.845
d.1			
22	Jednokrotne malowanie podkładem tynkarskim kominów ponad dachem	m ²	21.845
d.1			
23	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kominów ponad dachem	m ²	21.845
d.1			
24	Wyklejenie papą termozgrzewalną kominów "PYE PV250 S5 AJ-20" o grubości 5,20 mm ponad dachem	m ²	16.860
d.1			
25	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich kołnierzy kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą - tzw. listwa dociskowa	m ²	4.215
d.1			
26	Izolacje szczelin pomiędzy listwą dociskową a kominem	m	26
d.1			
27	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową typu "MIDA STANDARD PVS3" na dachach drewnianych w nakładkę	m ²	338.520
d.1			
28	Wyklejenie papą termozgrzewalną ogniomuru "PYE PV250 S5 AJ-20" o grubości 5,20 mm ponad dachem	m ²	36.400
d.1			
29	Wymiana pasów pod-i nadrynnowych z blachy ocynkowanej	m ²	11.280
d.1			
30	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m	35.400
d.1			
31	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej	m	38.00
d.1			
32	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztuczów) z blachy ocynkowanej	szt.	4
d.1			
33	Uzupełnienie kolanek lub załamania z blachy ocynkowanej	szt.	10
d.1			
34	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich (tzw. brzegowe-wiatrowe) okapów z blachy ocynkowanej	m ²	2.790
d.1			
35	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy ocynkowanej	m ²	21.476
d.1			
36	Wymiana włazów kominiarskich	szt.	1
d.1			
37	Uzupełnienie pokrycia wylazu dachowego klapy papą termozgrzewalną "PYE PV250 S5 AJ-20" o grubości 5,20 mm - powierzchnia do 10 m ²	szt.	1
d.1			

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
38 d.1	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia "PYE PV250 S5 AJ-20" o grubości 5,20 mm	m ²	338.520
39 d.1	Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich	m	18.00
40 d.1	Uzupełnienie pochyłych ław kominiarskich	m	12.00
41 d.1	Utylizacja papy wraz z załadunkiem i transportem	t	5.586
42 d.1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m ³	3.629
43 d.1	Wywiezienie materiałów odpadowych samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³	0.500
44 d.1	Rozebranie rynny do gruzu	m	10
45 d.1	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na ul. Popieluszki 1 w Zgierzu - droga gminna nr 92/2	kpl	1
46 d.1	Opłata za zajęcie pasa drogowego	kpl	1

Z-ca KIEROWNIKA
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

inż. Marcin Jurek

INSPEKTOR NADZORU

Jan Polańczyk
upr. bud. nr 125/91/WŁ

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
95-100 Zgierz ul. Mielczarskiego 14
REG:470023416 NIP:732-000-06-37
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
KRS Nr 000099467
Kapitał Zakładowy: 770.250 zł.