

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
Remont dachu na budynku mieszkalnym, wraz z robotami towarzyszącymi			
1 Remont dachu na budynku mieszkalnym, wraz z robotami towarzyszącymi			
1	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²	153.980
d.1	Krotność = 3		
2	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	12.80
d.1			
3	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	7.560
d.1			
4	Rozebranie listwy okapowej	m	32.10
d.1			
5	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²	21.850
d.1			
6	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.	13
d.1			
7	Wymiana desek czołowych	m	32.100
d.1			
8	Przybicie deski wiatrowej	m	5.20
d.1			
9	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	6.600
d.1			
10	Jednokrotne malowanie podkładem tynkarskim kominów ponad dachem	m ²	6.600
d.1			
11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kominów ponad dachem	m ²	6.600
d.1			
12	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową typu "MIDA STAN-DARD PVS3" na dachach drewnianych w nakładkę	m ²	153.980
d.1			
13	Wyklejenie papą termozgrzewalną kominów "PYE PV250 S5 AJ-20" o grubości 5,20 mm ponad dachem	m ²	6.600
d.1			
14	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych z blachy ocynkowanej	m ²	8.025
d.1			
15	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy ocynkowanej	m ²	7.560
d.1			
16	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich (tzw. brzegowe-wiatrowe) okapów z blachy ocynkowanej	m ²	1.040
d.1			
17	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m	32.10
d.1			
18	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej	m	12.800
d.1			
19	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztuczków) z blachy ocynkowanej	szt.	4
d.1			
20	Uzupełnienie kolanek lub załamania z blachy ocynkowanej	szt.	8.00
d.1			
21	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich kołnierzy kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą - tzw. listwa dociskowa	m ²	1.980
d.1			
22	Izolacje szczelin pomiędzy listwą dociskową a kominem	m	6.600
d.1			
23	Pokrycie ogniomurów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia "PYE PV250 S5 AJ-20" o grubości 5,20 mm - powierzchnia do 15 m2	m ²	10.80
d.1			
24	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia "PYE PV250 S5 AJ-20" o grubości 5,20 mm	m ²	153.980
d.1			
25	Wymiana wążów kominarskich	szt.	1
d.1			
26	Uzupełnienie pokrycia wylazu dachowego klapy papą termozgrzewalną "PYE PV250 S5 AJ-20" o grubości 5,20 mm - powierzchnia do 10 m2	szt.	1
d.1			
27	Utylizacja papy asfaltowej, wraz z załadunkiem i transportem	t	3.388
d.1			
28	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m ³	0.500
d.1			

Z-ca Kierownika
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

inż. Marcin Jurek

INSPEKTOR NADZORU

Jan Polanczyk
upr. bud. nr 125/91/WŁ

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
95-100 Zgierz ul. Mietczarskiego 14
REG:470023416 NIP:732-000-06-37
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
KRS Nr 000099467
Kapitał Zakładowy: 770.250 zł.